

Kiskőrös Főzőkonyha

Név :Kiskőrös Főzőkonyha

Cím :2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2
2562 Kiskőrös, Árpád u.18Kelt: 2018. szeptember
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:Helyszini felmérés ill. ÁNTSZ előírások alapján

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8415694	7565947
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8415694	7565947
2.1 ÁFA vetítési alap	15981641	
2.2 Áfa	27,00%	4315043
3. A munka ára	20296684	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	682848
Helyszíni beton és vasbeton munka	48189	154985
Falazás és egyéb kőművesmunka	364800	760000
Vakolás és rabricolás	311600	665000
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2528400	2427000
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1613404	500452
Felületképzés	114800	758800
Szigetelés	1648611	1106142
Épületgépészeti csővezeték szerelése	285890	284860
Hűtéstechika	1500000	225860
Összesen:	8415694	7565947

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys ég	Anyag egység ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 10.1- 0000001	Feltöltés bontása, helyszíni depóniába, visszatöltése, tömörítése, zsírfogó vezeték cseréjénél, száraz, földnedves	18,56	m3	0	6500	0	120640
2	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	4	db	0	75000	0	300000
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	38,56	m3	0	6800	0	262208
Munkanem összesen:							0	682848

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys	Anyag	Díj	Anyag	Díj
				ég	egységár	egységre	összesen	összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	32,56	m2	0	2240	0	72934
2	31-090-2.4-0130710	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 10 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\max} = 32$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal	32,56	m2	1480	2520	48189	82051
Munkanem összesen:							48189	154985

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menn y. ég	Egys egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003- 1.2.2.1.1- 0123001	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve.	304 m2	1200	2500	364800	760000
Munkanem összesen:						364800	760000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-2.1- 0550040	Durva oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal csempeburkolat alá	95	m2	1640	3500	155800	332500
2	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	95,00	m2	1640	3500	155800	332500

Munkanem összesen:

311600

665000

Hideg- és meleg burkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Men ny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe folyóson.	228	m2	0	1250	0	285000
3	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése bel térben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér	228	m2	2800	3500	638400	798000
4	42-051- 1.1.2.5.2.1- 0217010	Ipari padlóburkolat készítése, kül- és beltéri járófelületek, új beton vagy kiegyenlített járófelületre, műgyanta bevonattal, emelt szintű sav- és vegyszerálló, oldószeres műgyantával, kb. 0,3 mm rétegvastagságig StoPox UA színes, vegyszerálló epoxi felületlezáró, alapszínek, 14132-010	420	m2	4500	3200	1890000	1344000
Munkanem összesen:							2528400	2427000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag	Díj összesen
				. ég	egységár	egységre	összesen	
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	61,64	m ²	0	1800	0	110952
2	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással), féligüvegezett ajtó, mérete: 90 x 210 cm	3	db	44000	11500	132000	34500
3	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással), féligüvegezett ajtó, mérete: 75 x 210 cm	4	db	49000	11500	196000	46000
4	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással), féligüvegezett ajtó, mérete: 100 x 210 cm	12	db	59000	11500	708000	138000
5	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással), féligüvegezett ajtó, mérete: 150 x 210 cm	3	db	75000	11500	225000	34500
3	44-011-1.1.1-0167481	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ablak, tömítéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással), féligüvegezett asszimmetrikus ajtó, mérete: 130 x 90 cm	13	db	27108	10500	352404	136500
Munkanem összesen:							1613404	500452

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egység ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	280 m2		0	650	0	182000
2	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	280 m2		0	650	0	182000
3	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0150145	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótápassz 100, fehér, EAN: 5995061277513	280 m2		200	450	56000	126000
7	47-011- 15.1.1.1- 0156502	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték, színes	280 m2		210	960	58800	268800
Munkanem összesen:							114800	758800

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egysé g	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.1.2- 0415106	#####	589	m2	2799	1878	1648611	1106142
Munkanem összesen:							1648611	1106142

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-002- 3.2.1.2.6- 0131007	Főzőkonyha csatornarendszer korszerűsítés a zsírfogó aknáig Zsírfogóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy nádlocsatornába. DN 100	56 m	1690	1840	94640	103040
2		32-50 KG PVC cső szerelése padlóba idomokkal földmunkával,szintezéssel munkaárokban szerelve konyha és kiszolgáló helyiségek	24 fm	1690	1840	40560	44160
3		63-110 KG PVC cső szerelése padlóba idomokkal földmunkával,szintezéssel munkaárokban szerelve konyha és kiszolgáló helyiségek	18 fm	2280	2160	41040	38880
4		110-150 KG PVC cső szerelése padlóban idomokkal földmunkával,szintezéssel munkaárokban szerelve.(Épülettől a zsírfogóig)	12 fm	2840	2750	34080	33000
5		Padlóösszefolyó csatornatölkök elhelyezése és színre állítása konyha és kiszolgáló helyiségekben	11 db	6870	5980	75570	65780
Munkanem összesen:						285890	284860

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menn y.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		#####	1	db	150000		150000	225860
Munkanem összesen:							150000	225860

Kiskőrös Főzőkonyha

Név :Kiskőrös Főzőkonyha

Cím :
2562 Kiskőrös, Árpád u.18

Kelt: 2019. április
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: Kiskőrös főzőkonyha tető szigetelés.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		942786	629412
1.1 Közvetlen önköltség összesen		942786	629412
2.1 ÁFA vetítési alap		1572198	
2.2 Áfa	27.00%	424493	
3. A munka ára		1996691	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Tető szigetelés	942786	629412
Összesen:	942786	629412

Helyszíni beton és vasbeton munka

[illegible]